

# Nieuwsbrief Oktober 2011

## Kleinschalig asfaltonderhoud 2011 Gemeente Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk heeft het beheer over 52 km aan asfaltwegen binnen de bebouwde kom. Na iedere winter is asfaltonderhoud noodzakelijk om de veiligheid van de weggebruiker te garanderen. Daarnaast leidt herstel van deze schades tot uitstel van groot onderhoud.

Voorafgelopen winter (erg nat en wisselvalig) is er veel schade aan het asfalt opgetreden. Open lasnaden en gaten zijn de meest voorkomende schades.

Daarnaast heeft iedere wegbeheerder te maken met rafeling, scheurvorming, spoorvorming en klinkersleuven.

Al deze schades zijn in het onderhoudswerk opgenomen. Tevens wordt in dit werk een gedeelte van de Ringdijk voorzien van een nieuwe deklaag, wordt de Midden Molendijk overlaagd en krijgt het voetpad in het parkje aan de Torenmolen een oppervlaktebehandeling (slijtlaag).

GWW Advies heeft ervaring met het opstellen van onderhoudsbestekken voor asfalt en bestrating. GWW Advies heeft na het opstellen van een budgetraming, een RAW bestek gemaakt en de aanbestedingsprocedure verzorgd.



Frezen lasnaad met 0,5m frees

**Opdrachtgever:** Gemeente Ridderkerk, afdeling Beheer en Uitvoering

**Werkvoorbereiding en RAW bestek:** GWW Advies

**Budget:** € 150.000,=

**Jaar van uitvoering:** September 2011

**Uitvoeringsduur:** 1 maand

**Schouw:** M. J. Oomen wegininspectie

**Aannemer:** KWS infra

info@gwwadvies.nl  
www.gwwadvies.nl



**Opdrachtgever:** Gemeente Ridderkerk, afdeling Beheer en Uitvoering

**Werkvoorbereiding en toezicht:** GWW Advies

**Budget BRM:** € 325.000,=  
**Budget gemaal:** €300.000,=  
**Jaar van uitvoering:** 2011  
**Uitvoeringsduur:** 3 maanden

**Ontwerp:** Gemeente Ridderkerk

**Leveranciers en aannemers:** Riolbuizen en putten Martens  
Uitvoering Aann. bedrijf Romers bv

GWW Advies is gespecialiseerd in:

- Ontwerp en werkvoorbereiding
- Toezicht en directievoering
- Projectleiding
- Beheer

Deze diensten verrichten wij op kantoor of indien gewenst op locatie van de opdrachtgever.

## GWW Advies

Ing. R. van der Ploeg  
Wikkedreef 3  
3204 GT Spijkenisse  
Tel: 06 - 53623326

info@gwwadvies.nl  
www.gwwadvies.nl

## BRM bedrijventerrein Cornelisland Fase 2

Nu fase 1, aanleg van het hoofdriool en de ontsluitingsweg, gereed is, wil de gemeente in november 2011 starten met de verkoop van de percelen ten noorden van de ontsluitingsweg. Hiervoor wordt de toekomstige rijbaan van fase 2 gereed gemaakt voor bouwverkeer. De voorbelasting wordt afgegraven, er worden drains in het wegcunet aangelegd en een puinverharding aangebracht. Daarnaast wordt er een verbeterd gescheiden rioolstelsel, een gemaal en de nodige nutsvoorzieningen aangelegd.

Alle uit te geven percelen worden op één hoogte afgewerkt en voorzien van aansluitmogelijkheden op het rioolstelsel.

GWW Advies is door de gemeente gevraagd het civieltechnisch bestek voor te bereiden en de openbare aanbesteding te verzorgen. Aansluitend zal GWW Advies ook toezicht houden op het bouwrijp maken en de bouw van het gemaal.



Aanleg gemaal TP70 Cornelisland



Aanleg gescheiden hoofdriool

## Diensten en mogelijkheden

Heeft u een project of beheertaak waarvoor uw ondersteuning zoekt maar geen vast personeel kunt aannemen of heeft u een betrouwbaar en ervaren persoon nodig bij tijdelijke afwezigheid van uw medewerk(st)ers. GWW Advies is het bureau waar u terecht kunt voor flexibele ondersteuning op locatie.

Heeft u een project of een gedeelte van een project dat u wilt uitbesteden? GWW Advies is het bureau waar u terecht kunt voor een goede planvoorbereiding met een juiste prijs-kwaliteit verhouding.

**Vanaf half november 2011 is er capaciteit beschikbaar voor inhuur op locatie van de opdrachtgever.**