



BRM en WRM Bedrijventerrein Cornelisland

De gemeente Ridderkerk ontwikkelt komende jaren de polder Cornelisland tot een bedrijventerrein van 40 ha. Het bedrijventerrein ligt direct langs de snelwegen A15 en A16 nabij het knooppunt Ridderkerk. Het eerste bedrijf dat zich er vestigt is A. HAK transport Ridderkerk.

Het bedrijventerrein wordt in meerdere fasen ontwikkeld. De verschillende fasen zijn weer verdeeld in 3 onderdelen. Het betreft de onderdelen: Voorbelasten / graven oppervlakte water, BRM en WRM.

Begin juni 2011 is de 1^e fase van het onderdeel "BRM en WRM van de Verbindingsweg bedrijventerrein Cornelisland" afgerond. In dit onderdeel van het project is zowel de riolering als de definitieve verharding aangebracht. De aannemer van het werk was Dura Vermeer met onderaannemer Broere. Naast dit werk heeft Dura Vermeer ook het werk "Graven oppervlaktewater fase 3, Kop Cornelisland" uitgevoerd.

Het bijzondere in dit werk is dat er 2 overstortputten met een drempelbreedte van 4 meter direct onder een hoogspanningstracé geplaatst zijn. De werkhogte was zeer beperkt voor het onderheien en aanbrengen van beide putten met een gewicht van 35 ton. Uiteindelijk heeft een 140tons kraan het werk geklaard.

GWW Advies is gevraagd een groot gedeelte van de projectbegeleiding en het toezicht van beide werken op zich te nemen. De werken zijn naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.



Nieuwsbrief juni 2011



Opdrachtgever: Gemeente Ridderkerk, afdeling Beheer en Uitvoering, bureau Realisatie

Projectleiding en toezicht: GWW Advies

Budget: € 750.000,= (BRM / WRM fase 1 en graven waterpartijen fase 3)

Jaar van uitvoering: 2011

Uitvoeringsduur: 5 maanden

Ontwerp:

*Ontwerp matenplan gemeente Ridderkerk
Opstellen bestek en tekeningen IV infra*

Materialen, leveranciers en aannemers:

*Riolering met overstortputten Martens BV
Bestratingsmaterialen Struyk Verwo
Uitvoering BRM en WRM Dura Vermeer BV*

Opdrachtgever: Gemeente Ridderkerk, afdeling Beheer en Uitvoering, bureau Realisatie

Projectleiding: GWW Advies

Budget: € 650.000,=

Jaar van uitvoering: 2011

Uitvoeringsduur: 5 maanden

Ontwerp:

Bestek en tekeningen Adcim bv

Leveranciers en aannemers:

Duikerverbindingen Kijlstra BV

Uitvoering P. de Visser

Werkendam

GWW Advies is gespecialiseerd in:

- Ontwerp en werkvoorbereiding
- Toezicht en directievoering
- Projectleiding
- Beheer

Deze diensten verrichten wij op kantoor of indien gewenst op locatie van de opdrachtgever.

GWW Advies

Ing. R. van der Ploeg

Wikkedreef 3

3204 GT Spijkenisse

06 - 53623326

info@gwwadvies.nl

www.gwwadvies.nl

Aanleg watergang Slikkerveer

Eén van de doelen van het gemeentelijk waterplan van Ridderkerk is de aanleg van extra openwater in het dorp Slikkerveer.

Het project neemt een grote complexiteit met zich mee omdat het wordt uitgevoerd in een bestaande, deels gerehabiliteerde, woonwijk. Hierbij heb je niet alleen te maken met omwonenden maar ook met de bestaande (ondergrondse) infrastructuur. Het gehele traject van duiker en watergang is bijna 1,5 km lang.

GWW Advies heeft de projectleiding over het werk. Dit project is momenteel in uitvoering.



Ontwerp en werkvoorbereiding

In de ontwerpfase hecht GWW Advies veel belang aan een functionele oplossing. Hierbij staat het gebruiksgemak centraal, net zoals de duurzaamheid van het ontwerp. Daarnaast is het belangrijk dat het geheel past in de omgeving. In de engineeringfase kunnen wij het gehele traject verzorgen, zoals tekenen, schrijven van bestekken en calculeren.

Toezicht en directievoering

GWW Advies houdt toezicht op de uitvoering van een project. Directievoering en toezichthouding omvat onder andere bewaken van de voortgang en het budget en het toetsen van de geleverde kwaliteit. Daarnaast is de communicatie rondom het project een belangrijke taak.

Projectleiding

Als projectleider begeleidt GWW Advies het project van de ontwerpfase tot en met het moment van oplevering. Hierbij stuurt hij de medewerkers aan, geeft advies en toetst en bewaakt het budget. Tevens onderhoudt hij de contacten met de opdrachtgever en brengt verslag uit.

Beheer

GWW Advies heeft veel vakinhoudelijke kennis op het gebied van: beheren van wegen, riolering, water en openbare verlichting. Het maken van raambestekken voor elementenverhardingen en bestekken voor kleinschalig asfaltonderhoud behoort ook tot de mogelijkheden.